

LEGENDA :

NAVROVANÉ SÍŤE + OBJEKTY


- DOČASNÉ OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÉ OBJEKTY
- MOBILNÍ OPLOČENÍ VÝŠKY 2 M

- KANALIZACE
- PLYN
- VODOVOD
- VEDENÍ NN

- Ž KONTEJNER NA ŽELEZO
- PL KONTEJNER NA PLAST
- P KONTEJNER NA PAPIR
- K KONTEJNER NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
- IT INFORMAČNÍ TABULE
- H HASÍČÍ PŘÍSTROJ
- + LÉKÁRNIČKA
- ⊕ HALOGENOVÉ OSVĚTLENÍ


- S1 SKLADOVACÍ PLOCHA ARMATURY

A) SKLADOVÁNÍ ARMOKOŠŮ PRO PILOTY



- ZASOBOVÁNÍ ARMOKOŠŮ BUDE PO 1 TÝDNU

B) SKLADOVÁNÍ KARI SÍTÍ PRO VÝTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY A PASŮ



- VÝTUŽ PRO ZÁKLADOVOU DESKU A PASY BUDE DOVEZENA NAJEDNOU

- VEŠKERÝ MATERIÁL NA STAVBĚ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČEN, ABY NEMOHLA DOJÍT K JEHO ZAMĚNĚ

DOČASNĚ ZPEVNĚNÁ PLOCHA ŠTĚRK 16/32 NA GEOTEXTILII, 332 M2

PŮVODNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PARKOVIŠTĚ, KTERÁ BUDE PO DOKONČENÍ STAVBY DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA NOVOU DLAŽBOU


ZAKÁZANÝ PROSTOR MANIPULACE S JEŘÁBEM

- A SKLAD NÁŘADÍ - SKLADOVÝ KONTEJNER LK1
- B KANCELÁŘ STAVBYVEDOUČÍHO - STAVEBNÍ BUŇKA BK2
- C ŠATNA PRACOVNÍKŮ - STAVEBNÍ BUŇKA BK1
- D SPRCHA + WC - SANITÁRNÍ KOMBINOVANÝ KONTEJNER SK1
- E1 MYČÍ RAMPA EXPRES TOP
- E2 NÁDRŽ MYČÍ RAMPY
- ▼ HLAVNÍ VJEZD DO AREÁLU
- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA PRŮMĚRU 450 MM
- Š ŠACHTA PRŮMĚRU 1 M
- EL ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ
- RN RETENČNÍ NÁDRŽ objem 11,5 m3

90 EC B6 VĚŽOVÝ JEŘÁB - BUDE ZŘÍZEN PO DOKONČENÍ PILOTÁŽE

- HRANOLY 200x200 mm NA PODLOŽENÍ ARMOKOŠŮ
- PRVNÍ VRSTVA ARMOKOŠŮ
- DRUHÁ VRSTVA ARMOKOŠŮ

- HRANOLY 200x200 mm NA PODLOŽENÍ SÍTÍ
- SVAROVANÉ SÍŤE 3x2m OKA 150/150 mm KD37, průměr drátu 5,0
- SVAROVANÉ SÍŤE 1,5x1m OKA 100x100 mm KD35, průměr drátu 5,0



DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	Lucie Křivohlávková		
VEDOUČÍ PRÁCE			
STAVEBNÍK			
MÍSTO STAVBY			
NÁZEV STAVBY	BD LANŠKROUN	FORMÁT	A2
STAVEBNÍ OBJEKT		DATUM	01/2019
ČÁST			
OBSAH:	ZS 1. fáze - zakládání	MEŘITKO 1:250	Č. VÝKRESU P3