

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU 11


exterior

- taška Tondach Brněnka 14	cca 30 mm
- střešní latě 30x50mm	30mm
- kontralatě 30x50mm	30 mm
- kontaktní pojistná fólie TYVEC	0 mm
- nosná k-ce krovu + t.i. Isover Unirol - Plus	160 mm
- zavěšený dvojitý nosný rošt pro SDK + t.i. Isover DOMO	60mm
- parotěsná folie DIFUNORM	-
- SDK desky Knauf	12,5mm

interier

celkem

≈ 322,5mm



SKLADBA OBVODOVÉHO ZDIVA

interier

- dvouvrstvá omítka BAUMIT	15 mm
- HELUZ THERMO STI 44 broušená	440 mm
- BAUMIT vápenocementová omítka	20 mm
- BAUMIT lepicí stěrka	4mm
- BAUMIT sklotextilní síťovina	-
- BAUMIT silikátová omítka	4 mm

exterior

celkem

≈ 483 mm

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZODPOV.PROJEKTANT

Ing. PAVEL MAZÁNEK

STUDENT

STLOUKAL ONDŘEJ

RODINNÝ DŮM S PRODEJNÍM SKLADEM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

DETAIL POZEDNICE

VUT V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV POZEMNÍHO
STAVITELSTVÍ

FORMÁT

1 X A4

DATUM

05/2012

MĚŘÍTKO

1:10

Č. VÝKRESU

12