

SKLADBA OBVODOVÉHO ZDIVA S8

interier

- dvouvrstvá omítka BAUMIT 20 mm
- betonové tvárnice BT 40 400 mm
- 1xBITALBIT S 35 AL + 1xEXTRASKLOBIT 8 mm
- Baumit živičná stěrka 2K
- Austrotherm XPS P 50 mm
- Nopová folie 25 mm

exterier

celkem

≈ 503 mm

SKLADBA PODLAHY 01


interier

- plovoucí podlaha / dlažba+lepidlo 10 mm
- vyrovnávací stěrka nivelit 2 mm
- betonová mazanina c 16/20 +karisíť W5 100/100 60 mm
- separační PE folie -
- podlahový pěnový polystyrén eps 150s stabil 80mm
- souvrstvá hydroizolace bitalbit s + bitubitagit 8 mm
- podkladní žb. deska C 12/15 + karisíť W6 150/150 140mm
- podkladní štěrkopísek frakce 0-32 100mm
- rostlá zemina

exterier

celkem

≈ 400 mm



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZODPOV.PROJEKTANT

Ing. PAVEL MAZÁNEK

STUDENT

STLOUKAL ONDŘEJ

RODINNÝ DŮM S PRODEJNÍM SKLADEM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

DETAIL NAPOJENÍ H.I.

VUT V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV POZEMNÍHO
STAVITELSTVÍ

FORMÁT

1 X A4

DATUM

05/2012

MĚŘÍTKO

1:10

Č. VÝKRESU

10