




ŘEZ 2-2'



ŘEZ 1-1'




VÝPIS KŘÍŽIVA					
PRŮŘEZ	PRŮŘEZ	m	ks	m	CELKEM
KROKVEJ	120/160	8,00	12	96,00	
KROKVEJ	120/160	9,00	28	252,00	
KLEŠTINA	80/160	1,20	8	9,60	
KLEŠTINA	80/160	5,00	21	105,00	
VAZNICE	160/180	8,00	4	32,00	
PODPERCE	160/220	8,00	2	16,00	
PODPERCE	160/100	8,00	4	32,00	
SLoupka	160/160	1,80	2	7,20	
SLoupka	160/160	1,40	5	7,00	
PASEK	100/120	1,50	16	24,00	
VÝMĚNA	80/120	1,00	18	18,00	

VÝPIS OCELI:

ODMĚNĚNÍ PRŮŘEZ	m	ks	m	kg/m	kg
1 Ø60/5	1,50	4	6,00	1,96	11,76

POZNÁMKY:

POZN.1: DETAIL A UKOTVENÍ DR. SLoupKY VIZ VÝKRES C.1.2.06, VÝKRES SESTAVY STROPU NAD 1.MP
POZN.2: ŘEZNÝ PŘED OSAZENÍM NÁPISTI 2x 15% ROZTOKEM PŘÍPRAVKU LIGNOX - E - PROFÍ
POZN.3: KOTVENÍ POJEDNĚNÉ TYPY OK M16, d. 300mm PO 1200mm, CELKEM 31ks



0,000 = 223,85 m.n.m.B.p.v.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		VUT V BRNĚ	
STUDENT	Lukáš Záhoda	FAKULTA STAVEBNÍ	USTAV ROZNMHO
VED. BAK. PRÁCE	Ing. Marek Balašovič, Ph.D.	STAVITELSTVÍ	
RODINNÝ DŮM S KANCELÁŘSKOU ČÁSTÍ		FORMÁT	15 A4
		DATUM	05/2012
VÝKRES KROVU NAD RD		MĚŘÍTKO	1:50
		Č. VÝKRESU	C.1.2.10.