




ŘEZ 1-1'



0.000 = 223.85 m.n.m B.p.v.



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			VUT V BRNĚ	
STUDENT	Lukáš Zátka		FAKULTA STAVEBNÍ	
VED. BAK. PRÁCE	Ing. Marie Růsňová, Ph.D.		ÚSTAV POZEMLNÍHO STAVITELSTVÍ	
RODINNÝ DŮM S KANCELÁŘSKOU ČÁSTÍ			FORMÁT	8 A4
VÝKRES KROVU NAD GARÁŽÍ			DATUM	09./2012
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č. VÝKRESU	C.1.2.11.

PRŮŘEZ	m	ks	m CELKEM
KROKEV	120/160	24	168.00
KLEŠŤNA	80/160	20	72.00
KLEŠŤNA	80/200	10	65.00
VAZNICE	160/180	2	15.00
VAZNICE	160/180	2	12.00
VAZNICE	100/160	2	14.00
POZEDNICE	160/120	1	8.00
POZEDNICE	160/180	2	15.00
SLOUPEK	160/160	5	4.00
SLOUPEK	160/160	1	2.50
PÁSEK	100/120	6	9.00
LÁTĚ	80/160	4	22.00

POZNÁMKY:

POZN.1: DETAIL A UKOTVENÍ DR. SLOUPKU VIZ VÝKRES 07. VÝKRES SESTAVY STROPU NAD 1.NP

POZN.2: ŘEZIVO PŘED OSAZENÍM NAPUSTIT 2x 15% ROZTOKEM PŘÍPRAVKU LIŠTOFK – E – PROF

POZN.3: KOVENÍ POZEDNIC TRAV OK M16, dl. 300mm PO 1200mm, CELKEM 12ks

POZN.4: KOVENÍ VAZNIC TRAV OK M16, dl. 300mm PO 1000mm, CELKEM 14ks

POZN.5: VIDĚTELNÉ PRVKY KROVU OHODLOVAT