


ŘEZ II-II




Výpis nového řeziva

Označení	Profil	Celkem (ks)	Délka (m)	Délka celkem (m)	Průřez (m ²)	Objem (m ³)
KROKEV 1	100/180	8	1,15	9.2	0,0180	0.17
KROKEV 2	100/180	8	2,35	18.8	0,0180	0.34
KROKEV 3	100/180	8	3,5	28.0	0,0180	0.50
KROKEV 4	100/180	8	5,3	42.4	0,0180	0.76
NÁROŽNÍ KROKEV	100/180	4	5,28	21.1	0,0180	0.38
POZEDNICE	140/120	8	4,3	34.4	0,0168	0.58
SLOUP	160/160	1	3,45	3.5	0,0256	0.09
KLEŠTINY	80/160	4	3,52	14.1	0,0128	0.18
VÝMĚNA	100/180	2	2,00	4.0	0,0180	0.07
Celkem						3.07

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ KCE
- BOURANÉ KCE
- NAVRŽENÉ KCE - ZDIVO
- NAVRŽENÉ KCE - ŽELEZOBETON
- NAVRŽENÉ ZDIVO- TVÁRNICE Z PÓROBETONU TL. 375
- NAVRŽENÉ ZDIVO- TVÁRNICE Z PÓROBETONU TL. 300



±0,000=298,45

NÁZEV OBJEKTU SO 01 RODINNÝ DŮM				NÁZEV VÝKRESU VÝKRES KROVU NÁVRH A BOURACÍ PRÁCE			
ARCHIVNÍ ČÍSLO 02-2017	STUPEŇ DPS	OBJEKT S001	ČÁST D.1.1	Č. VÝKR. 10	Č. REVIZE 0	SADA	