

S11

PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16/32	50 mm
DRENÁŽNÍ SMYČKOVÁ ROHOŽ S NAKAŠÍROVANOU FILTRAČNÍ TEXTILÍÍ	20 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S BŘIDLIČNÝM POSYPEM S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE	5 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ SAMOLEPICÍ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY	3 mm
SPÁDOVÉ DESKY Z EPS 150S	20–100 mm
IZOLAČNÍ DESKY Z EPS 150S, =0,035 W/m.K	120 mm
IZOLAČNÍ DESKY Z EPS 150S, =0,035 W/m.K	120 mm
POLYURETANOVÉ LEPIDLO	
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ SAMOLEPICÍ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKNY	4 mm
PENETRAČNÍ EMULZE	
OSB DESKA P+D 3N	25 mm
BSH HRANOL Z LEPENÉHO DŘEVA	300 mm

KÓTOVÁNO V ZÁKLADNÍCH ROZMĚRECH

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VUT V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV PST

STUDENT	KATEŘINA PULGRETOVÁ	
VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE	ING. TOMÁŠ PETŘÍČEK	

RODINNÝ DŮM BRATČICE

FORMÁT	2xA4
DATUM	2013
MĚŘÍTKO: 1:5	Č. VÝKRESU: C.2.09.04

DETAIL D (STŘEŠNÍ VPUSŤ)