


ŘEZ B-B



VÝPIS PRVKŮ			
OZN.	NAZEV	ROZMĚR	POČET (KS)
P	POZEONICE	140x120 DL.17030	2
V	VAZNICE	160x220 DL.17030	1
K	KROKEV	160x240 DL.8835	23
KL	KLEŠTINA	60x180 DL.6181	39
S	SLOUPEK	160x160 DL. 2814	2


LEGENDA HMOT:

- ZDIVO POROTHERM 42,5 T PROFI NA MALTU POROTHERM T
- ŽELEZOBETON, BETON C20/25 + OCEL. VÝZTUŽ B500B
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S 100mm

POZNÁMKA:

- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
- PŘIPOJOVACÍ ÚHELNÍK SIMPSON WINKELVERBINDER AE, DO ZDIVA 2x ŠROUB M10*160+HMOŽDINKA+PODLOŽKA, DO KLEŠTINY PLNĚ VYHŘEBIKOVAT

ŘEZ A-A



0,000=580m.n.m BpV

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ	
STUDENT:	DRAHOMÍR FRÝBOŘT	ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ	
VEDOUČÍ BAK. PRÁCE:	Ing. ZUZANA MASTNÁ, Ph.D.	FORMÁT:	8A4
RODINNÝ DŮM – RÝMAŘOV		DATUM:	24.5.2012
VÝKRES KROVU		MĚŘITKO: 1:50	Č. VÝKRESU 09