

# Název přílohy: Příloha č. 1, položkový rozpočet pro zateplovací systém Baumit

Star

Strana: 1/2

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 2 700 068,55 36,172

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 494 650,79 36,172

12	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	26,240	14,70	385,73	0,000
17	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	1 788,514	26,30	47 037,92	0,000
18	590514740	rohový profil Alu ETICS se síťovinou délka 2,5 m	m	1 877,940	38,50	72 300,69	0,056
1	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových a minerálních desek tl do 40 mm	m2	923,539	409,00	377 727,45	7,619
6	283764380	deska z extrudovaného polystyrénu Austrotherm XPS 30 GK 30 mm	m2	95,032	71,30	6 775,78	0,086
2	26305-020	pěnový polystyren šedý Baumit StarTherm tl. 20 mm, ETICS Baumit Star, š = 500 mm, l = 1000 mm. 25 ks/bal = 12,5 m2 = 0,25 m3.	m2	54,472	23,00	1 252,86	0,000
3	26305-030	pěnový polystyren šedý Baumit StarTherm tl. 30 mm, ETICS Baumit Star, š = 500 mm, l = 1000 mm. 16 ks/bal = 8 m2 = 0,24 m3.	m2	381,538	34,50	13 163,06	0,000
4	631515050	deska minerální izolační ISOVER NF tl.20 mm	m2	34,742	81,20	2 821,05	0,069
5	631515060	deska minerální izolační ISOVER NF tl.30 mm	m2	357,755	122,00	43 646,11	1,073
7	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	165,480	419,00	69 336,12	1,365
8	283764410	deska z extrudovaného polystyrénu Austrotherm XPS 30 GK 60 mm	m2	168,790	142,50	24 052,58	0,304
9	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových a minerálních desek tl do 120 mm	m2	1 452,527	431,00	626 039,14	12,085
10	26305-100	pěnový polystyren šedý Baumit StarTherm tl. 100 mm, ETICS Baumit Star, š = 500 mm, l = 1000 mm. 5 ks/bal = 2,5 m2 = 0,25 m3	m2	913,108	115,00	105 007,42	0,000
11	631515130	deska minerální izolační ISOVER NF tl.100 mm	m2	568,469	406,00	230 798,41	5,685
19	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	105,397	76,20	8 031,25	0,006
20	590514160	základací soklový profil Therm 2,0 m	m	110,667	113,00	12 505,37	0,049
21	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	384,762	44,10	16 968,00	0,096
22	590514940	parapetní profil ETICS PVC 2,0 m	m	424,200	87,80	37 244,76	0,170
13	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka Baumit NanoporTop tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	2 769,345	282,00	780 955,29	7,422
14	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	721,000	25,80	18 601,80	0,087

**Název přílohy: Příloha č. 1, položkový rozpočet pro zateplovací systém Baumit****Star****Strana: 2/2**

<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			<b>205 417,76</b>		<b>0,000</b>
15	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	2 600,000	47,90	124 540,00	0,000
16	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	2 600,000	28,70	74 620,00	0,000
<b>99</b>		<b>Přesun hmot</b>			<b>6 257,76</b>		<b>0,000</b>
23	998014022	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	36,172	173,00	6 257,76	0,000
<b><u>Celkem</u></b>						<b><u>2 700 068,55</u></b>	<b><u>36,172</u></b>