ID	Název úkolu	Počet pracovníků	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Podlahy a podlahové kce 3.NP	20	7 dny	9.11. 13	16.11. 13
2	Podlahy a podlahové kce 2.NP	20	7 dny	18.11. 13	25.11. 13
3	Podlahy a podlahové kce 1.NP	20	6 dny	26.11. 13	2.12. 13
4	**Fasáda, ostatní práce**	**0**	**58 dny**	**30.9. 13**	**5.12. 13**
5	**1.část**	**0**	**18 dny**	**30.9. 13**	**19.10. 13**
6	Montáž lešení leh. Řad. S podlahami 1.část	12	5 dny	30.9. 13	4.10. 13
7	Zatepl. Systém baumit, nátěr	22	7 dny	5.10. 13	12.10. 13
8	Desky Cetris	2	2,5 dny	10.10. 13	12.10. 13
9	Prosklená fasádní stěna	6	3 dny	10.10. 13	12.10. 13
10	Konstrukce klempířské-oplechování	8	3 dny	11.10. 13	14.10. 13
11	Demontáž lešení leh. Řad. S podlahami	12	5 dny	15.10. 13	19.10. 13
12	**2.část**	**0**	**40 dny**	**21.10. 13**	**5.12. 13**
13	Montáž lešení leh. Řad. S podlahami 1.část	12	5 dny	21.10. 13	25.10. 13
14	Zatepl. Systém baumit, nátěr	22	7 dny	26.10. 13	2.11. 13
15	Desky Cetris	2	2,5 dny	31.10. 13	2.11. 13
16	Prosklená fasádní stěna	6	3 dny	31.10. 13	2.11. 13
17	Konstrukce klempířské-oplechování	8	3 dny	1.11. 13	4.11. 13
18	Demontáž lešení leh. Řad. S podlahami	12	5 dny	5.11. 13	9.11. 13
19	Požární ocelové schodiště	5	2 dny	21.10. 13	22.10. 13
20	Čistění, úklid	8	3 dny	3.12. 13	5.12. 13



STUDENT:	Bc. EVA MARIÁNKOVÁ
KONTROLOVAL:	Ing. JITKA VLČKOVÁ
STAVBA:	PENZION K1
NÁZEV PŘÍLOHY:	**ČASOVÝ PLÁN OBJEKTOVÝ** **Fasáda, ostatní práce**
ČÍSLO PŘÍLOHY:	22
DATUM:	7.1.2013
FORMÁT:	2xA4