

# DIPLOMOVÁ PRÁCE

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Nh (Sh)	Množství	M.J.	Napětí	Hlavních pracovníků (strojí)	Pomocní pracovníci	Pracovníci celkem	Počet hodin ve směně	Směnnost
1	REKONSTRUKCE PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU	330,35 dny	1.4. 13	7.7. 14										
2	Přípravné práce	55,85 dny	1.4. 13	17.6. 13										
3	Zřízení ZS	10 dny	1.4. 13	12.4. 13		80	1 kpl		1		1	4	5	8
4	Kácení vzrostlé zeleně dle PD	8 dny	15.4. 13	24.4. 13	3	8	10 ks		0,8		1	2	3	8
5	Přeložka veřejného osvětlení	3,75 dny	25.4. 13	30.4. 13	4	1,2	25 bm		1		1	4	5	8
6	Rozebrání stáv. opěrných zdí a uskladnění	37,85 dny	25.4. 13	17.6. 13	4	2,93	68,9 m3		1,5		1	4	5	8
7	Rekonstrukce stávajícího objektu	156,97 dny	17.4. 13	21.11. 13										
8	Bourání KČI a prvků	22,59 dny	17.4. 13	17.5. 13	3FS+2 dny	2,93	123,37 m3		1		2	4	6	8
9	Provedení trativodů vč. lože	1,2 dny	25.4. 13	26.4. 13	4	0,35	27,5 bm		1		1	2	3	8
10	Otlučení omítek	18,44 dny	17.5. 13	13.6. 13	8	0,49	602,26 m2		1		2	2	4	8
11	Realizace elektroosmotické sanace	5,94 dny	13.6. 13	20.6. 13	10	95	1 kpl		1		2	4	6	8
12	Realizace nových KČI a prvků	9,29 dny	20.6. 13	4.7. 13	11	0,64	116,14 m3		1		1	5	6	8
13	Realizace helikální výztuže	10,75 dny	17.5. 13	3.6. 13	8	86	1 kpl		1		1	3	4	8
14	Omítky	37,42 dny	9.7. 13	29.8. 13	12FS+3 dny	0,73	820,14 m2		1		2	4	6	8
15	Porvedení nášlapných vrstev podlah	41,38 dny	29.8. 13	28.10. 13	14	1,89	350,34 m2		1		2	2	4	8
16	Výmalby	6,33 dny	31.10. 13	8.11. 13	15FS+3 dny	0,07	723,59 m2		1		1	1	2	8
17	Čistění obektu	9,58 dny	8.11. 13	21.11. 13	16	0,27	283,84 m2		1		1	3	4	8
18	Přístavba nového objektu	269,5 dny	21.6. 13	4.7. 14										
19	Vytyčení přístavby	1,06 dny	21.6. 13	24.6. 13	6FS+4 dny	0,02	425,46 m2		1		1	1	2	8
20	Výkopové práce	46,17 dny	24.6. 13	28.8. 13	19	1,88	982,25 m3		0,8		2	6	8	8
21	Provedení trativodů vč. lože	2,05 dny	28.8. 13	30.8. 13	20	0,35	46,97 bm		1		1	2	3	8
22	Základy	5,37 dny	28.8. 13	4.9. 13	20	3,35	96,12 m3		0,8		2	5	7	8
23	Nosné svislé zdi	28,08 dny	13.9. 13	23.10. 13	22FS+7 dny	5,35	41,99 m3		1		1	4	5	8
24	Bednění stropů deskových, vč. podepření do 5kPa	7,98 dny	30.10. 13	11.11. 13	23FS+5 dny	0,3	425,46 m2		1		2	4	6	8
25	Bednění nosníků, vč. podepření do 5kPa	0,21 dny	30.10. 13	30.10. 13	23FS+5 dny	0,32	10,33 m2		1		2	4	6	8
26	Výztuž stropů z betonářské oceli 10S05	15,88 dny	11.11. 13	3.12. 13	24	12,9	19,69 t		1		2	4	6	8
27	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10S05	0,09 dny	11.11. 13	11.11. 13	25;26SS	12,9	0,11 t		1		2	3	5	8
28	Betonáž stropní desky C25/30 (B30) vč. průvlaků a atik	1,85 dny	3.12. 13	5.12. 13	26;27	0,99	89,5 m3		1		2	3	5	8
29	Betonáž nosníků XC1 C20/25 (B25)	0,07 dny	3.12. 13	3.12. 13	27;28SS	0,99	0,54 m3		1		1	2	3	8
30	Odstranění bednění stropů, vč. Podepření	4,52 dny	14.1. 14	20.1. 14	28FS+28 dr	0,17	425,46 m2		1		2	4	6	8
31	Odstranění bednění nosníků, vč. Podepření	0,12 dny	14.1. 14	14.1. 14	28FS+28 dr	0,18	10,33 m2		1		2	3	5	8