VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

# ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

M 1:200







## LEGENDA PLOCH

- ZASTAVĚNÁ PLOCHA
- ZAKÁZANÝ PROSTOR JEŘÁBU

## LEGENDA BAREV

- OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- NOVĚ BUDOVANÉ OBJEKTY
- PŘÍPOJKY PRO ZS

## LEGENDA ZNAČEK

- AUTOJEŘÁB AD 20.2
- TAHAČ S KLANICOVÝM NÁVĚSEM
- PŘÍPOJKA ELEKTRO 400V PRO MOBILNÍ BUŇKY
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- PLYNOVOD
- ELEKTROPŘÍPOJKA
- KANC. — KANCELÁŘSKÁ BUŇKA 6,1x2,5x2,82m
- SKLAD — SKLADOVACÍ BUŇKA 4,55x2,2x2,26m
- WC — MOBILNÍ SUCHÝ ZÁCHOD
- A — ČÁST OBJEKTU 5176/39 SLOUŽÍCÍ PRO HYGIENICKÉ POTŘEBY PRACOVNÍKŮ
- STÁVAJÍCÍ PLOT S KRONOSPAN s.r.o.
- VYTYČENÉ HRANICE STAVENIŠTĚ V RÁMCI AREÁLU STAVENIŠTĚ SE NEOPLOCUJE

## POZNÁMKA

PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ A PŘIPOJENÍ NA VODU SE PROVEDE Z BUDOVY 5176/39. ELEKTRIKA SE PŘIPOJÍ DO 400V ZÁSUVKY A ODBĚR SE BUDE MĚŘIT POMOCÍ ELEKTROMĚRU. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA BUDE SLOUŽIT POUZE PRO MYTÍ VOZIDEL.
PRO SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ÚČELY POSKYTNE INVESTOR STAVBY PROSTORY V BUDOVĚ 5176/39. KDE SE PRO ZAMĚSTNANCE NACHÁZÍ DVA ZÁCHODY. DALŠÍ DVA MOBILNÍ SE NACHÁZÍ V EXTERIÉRU, V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE VYVEZE. V OBJEKTU SE 5176/39 NACHÁZÍ TAKTÉŽ 4 SPRCHY A UMÝVÁRNA PRO PRACOVNÍKY.

# POHYB JEŘÁBU

M 1:150



## POZNÁMKA

NEJTĚŽŠÍM PRVKEM JE SLOUP S2, KTERÝ VÁŽÍ 5870kg. AUTOJEŘÁB AD20.2 PŘI VYTAŽENÍ RAMENE DO DRUHÉ POLOHY, TJ. 14900mm, MÁ NA VZDÁLENOST 8m NOSNOST 6000kg. JEŘÁB SE BUDE POHYBOVAT PO OSE HALY. CELKOVĚ ZAUJME 7 POZIC, VŽDY TAK ABY OSA JEŘÁBU SE PROTÍNALA S PRŮSEČÍKEM ÚHLOPŘÍČEK SLOUPŮ. SMĚREM NA ZÁPAD K VÝROBNÍ HALE ZAČÍNÁ ZAKÁZANÝ PROSTOR. PLÁŇ MUSÍ BÝT SROVNÁNA A ZHUTNĚNA ŠTĚRKOPÍSKEM.




0,000 = 497,990 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

| | | | |
|---|---|---|---|
| PŘEDMĚT | BAKALÁŘSKÁ PRÁCE | | |
| VYPRACOVAL | JAN POKORNÝ | | |
| KONTROLOVAL | Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. | | |
| STAVEBNÍK | Ateliér Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, 58601 Jihlava | | |
| MÍSTO STAVBY | Areál firmy CZ LOKO a.s., Pávovská 2a, 58601 Jihlava | | |
| NÁZEV STAVBY | VÝSTAVBA LAKOVNY KOLEJOVÝCH VOZIDEL V AREÁLU CZ LOKO a.s. JIHLAVA | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT | LAKOVNA | FORMÁT | 8A4 |
| ČÁST | PŘÍLOHA B | DATUM | 2015/2016 |
| OBSAH: SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | | STUPEŇ PD | DPS |
| | | MĚŘÍTKO 1:500 | Č. VÝKRESU B6 |

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK